

神通川・布瀬護岸その5工事 工事説明書

工 事 名	神通川・布瀬護岸その５工事		
発注者名	国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所		
受注者名	辻建設株式会社		
工 期	令和３年７月１日 ～ 令和４年３月２５日		
工事場所	富山市布瀬地先		
主な工事内容	<ul style="list-style-type: none"> ・河川土工 １式（掘削 12800m³、盛土 2820m³、法面整形 3740m²） ・護岸基礎工 95m（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎 3型） ・矢板護岸工 159m（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ、広幅鋼矢板 265枚） ・法覆護岸工 １式（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ隔壁・小口止、練石張 1768m²、張芝 1480m²） ・根固め工 １式（ブロック製作・据付） ・舗装工 １式（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 899m²） 		
事業目的・効果			
<p>本工事は、神通川右岸の富山市中枢地域を洪水から守るための堤防整備事業の一環として、富山市布瀬地域で延長159mに渡り、堤防を強化する工事です。</p> <p>増水した河川水を安全に流すために、堤防を高くして幅を広げ、空石張りで覆われた既存護岸をコンクリートで覆われた練石張り構造とし、最下段の基礎下には遮水矢板を打込んで堤防に河川水が浸透しないようにします。</p> <p>神通川は急流河川であり、堤防への洪水流の衝突エネルギーが大きいことから、河岸浸食等の被害が発生しており、この工事を施工することにより、洪水に伴う浸食・洗堀から高水敷を守り、堤防の強化を図ることを目的とします。</p>			
標準断面図			
<p>標準断面図 S=1:100</p> <p>一 般 部</p>			
連絡先			
発注者		受注者	
北陸地方整備局 上滝出張所		辻建設(株) 現場代理人 矢後 政幸	
TEL：０７６－４８３－１６５０		TEL：０８０－６３６３－３６０１	

現場位置図



神通川・布瀬護岸その5工事

工種別色分け写真

